

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
Obnova strehe na severnem grajskem traktu v kompleksu Ptuj – Grad (EŠD 583)

Oznaka JN na Portalu JN:

Št.	Opis postavke	enota	količina	cena/enoto	vrednost
1.	Ureditev gradbiščne dokumentacije - varnostni načrt idr.	kpl			
2.	Postavitev varovalne ograje na gradbišču in gradbiščni deponiji materiala	m	100		
3.	Izdelava in namestitev gradbiščne table	kom	1		
4.	Montaža in demontaža lahkega gradbenega cevnega odra, zaključek zgoraj je izveden kot lovilni oder				
	a/ gradbeni oder na dvoriščni strani	m ²	995		
	b/ gradbeni oder na zunanji – severni strani za zamenjavo kotličkov in odtočnih cevi	m ²	200		
5.	Postavitev lovilnih mrež – varovanje pred padcem v globino	m	250		
6.	Zaščita (prah in padec materiala) vhodov v grajsko kavarno, klet in sanitarije	kom	3		
7.	Odstranitev strešne kritine (bobrovec – kronsko kritje) in prenos na gradbiščno deponijo.	m ²	1340		
8.	Odstranitev strešnih kleparskih izdelkov in prenos na gradbiščno deponijo				
	a/ strešni žlebovi iz r. š 33 cm s kotlički	m	138		
	b/ odtočne cevi, ϕ 12 cm	m	63		
	c/ globeli (žlote), r. š. 120 cm	m	14		
	d/ strelovod – pocinkani valjanec	m	185		
	e/ dimniške obrobe	kom	3		
	f/ zidne obrobe, r. š. 50 +14 cm	m	9		
9.	Odstranitev strešnih letev 4 x 5 cm s prenosom na gradbiščno deponijo.	m ²	1340		
10.	Odstranitev PVC folije pod strešnimi letvami in prenos na gradbiščno deponijo.	m ²	1340		
11.	Zamenjava uničenih lesenih delov strešnih in stropnih konstrukcij s predhodno pripravo lesa. Obračun po dejanski porabi lesa.	m ³	1		
12.	Poravnava strešne konstrukcije zaradi povsesov, ukrivljenosti in drugih deformacij pred novim letvanjem.	m ²	1340		
13.	Letvanje strešne konstrukcije z letvami 5 x 5 cm za kronsko kritje z bobrovcem.	m ²	1340		
14.	Dobava in pokrivanje streh z opečno kritino bobrovec naravne rdeče barve. Izvede se kronsko kritje. Upoštevati potrebno obrezovanje in pritrjevanje opeke (dimniki, žlote itd.)	m ²	1340		
15.	Dobava in montaža slemenjakov za bobrovec, naravne rdeče barve. Slemenjaki so položeni na fino cementno malto 1 : 2 s predhodnim močenjem.	m	104		
16.	Dobava in montaža kleparskih izdelkov iz pocinkane pločevine.				
	a/ strešni žlebovi iz r. š 33 cm s kotlički	m	138		
	b/ odtočne cevi, ϕ 12 cm	m	63		
	c/ globeli (žlote), r. š. 120 cm	m	14		
	f/ zidne obrobe, r. š. 50 +14 cm	m	9		
17.	Dobava in montaža kleparskih izdelkov iz bakrene pločevine				
	a/ dimniška obroba 230 x 140 cm	kpl	2		
	b/ dimniška obroba 195 x 140 cm	kpl	1		
18.	Dobava in montaža strelovodne žice - pocinkanega valjanca, komplet z vsemi deli in prenosi.	m	185		
19.	Čiščenje, nakladanje in odvoz ruševin na trajno javno deponijo s plačilom pristojbin.				
	a/ strešna opeka	m ³	79		
	b/ strešne late	m ³	16,5		
	c/ pločevina	m ³	13		
	d/ PVC folija	m ²	1340		
20.	Nepredvidena dela se obračunajo na osnovi dejansko izvedenih del oziroma v skladu s vpisom in potrditvijo nadzora. Upoštevati je 5 % od postavk 1 – 19.				

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe ponudnika: